RE-ENERGY · SPEAKER SCRIPT

智储重生 RePower-360 • 演讲者逐字稿

工商业储能柜后市场方案全景（共 40 页）

本稿与主 PDF **页码一一对应**，可直接照着讲。
每页备注分三段：**要点** → **强调** → **过渡**。
建议总时长 12–15 分钟；时间不足时压缩 PART 1。

开场定调：今天汇报的题目叫「智储重生 RePower-360」。一句话讲清我们在做什么——储能柜卖出去之后的十年，才是真正花钱的地方，我们要做的是这十年的生意。

先给三个数字定锚：**78.3GW** 是存量，说明蛋糕已经存在；**14%** 是电芯健康度极差，说明蛋糕上有明确的痛点；**40%+** 是后市场在全生命周期价值里的占比，说明这块蛋糕足够大。

过渡：所以问题不是"要不要做后市场"，而是"后市场里哪一块最值钱、我们凭什么切得动"。

这一页是**应答页**，先把老师的题目摆出来，再逐条对应，让评审一眼看到我们没有漏项。

重点强调第四点"商业模式与盈利周期"——这是工业设计作业里最容易被忽略、但恰恰决定方案能否成立的部分，我们有专门测算（P27–28）。

目录页快速过一遍，让评审建立预期：前面讲**为什么有机会**，中间讲**我们做什么**，然后重点讲**产品长什么样**，最后回到**商业能不能成立**。

如果时间紧张，P1 可以只讲 P6/P11/P13 三页，把时间留给 P3 产品设计部分。

这一页是给非专业听众的**翻译页**：储能柜 = 工业充电宝，靠峰谷价差赚钱。

关键铺垫是"一日两充两放"和"木桶效应"——后面所有技术痛点都从这两点推导出来，先埋好。

过渡：既然柜子靠"每天放多少电"赚钱，那我们看看到底是什么在偷走它的放电量。

进入第一部分。这一部分的任务是**用数据证明机会是真的**，而不是我们自己觉得有机会。

结构上按任务书的四个问题走：现在什么阶段 → 未来多大 → 还有哪些板块 → 哪些模式没人做。

四个数字一起念：78.3GW 是存量、184.2GWh 是能量规模、43.7GW 是单年新增、100%+ 是增速。

强调一句：**工商业柜不是分散在全国，而是密集堆在四个省**——这对我们后续做网格化地推、控制上门成本非常关键（P28 会用到）。

用**设备健康趋势曲线**替代抽象浴盆曲线：前两年偶然失效后，第 3~5 年 SOH 加速下滑、维护告警强度陡升——这就是"拐点"。

最有力的是**两条曲线的叠加**：性能开始衰减的时间，和原厂质保到期的时间几乎是同一年。业主最需要时，恰好被厂家"放手"。

左图是**本页真正的论点**：价值重心在生命周期里后移，后市场从不足 10% 涨到 40%+，这就是"倒挂"。

右图回答"盘子有多大"：2024 年 78.3GW 是实测地基，2030 年理想 291.2GW、保守 200GW+，CAGR 24.5%。

倒挂的因果要讲清：硬件一次性买卖越来越便宜，而运维是十年里反复发生的支出，所以钱必然往后市场走。

价格战数据：电芯从约 0.9~1.0 元/Wh 掉到 0.35~0.4 元/Wh 以下，系统中标均价腰斩。

这一页要讲出**画面感**：一个工厂的储能柜，屏幕还在亮，但云服务器早停了、4G 卡也欠费了，业主甚至不知道它现在健康度多少。这就是"孤儿电站"。

这一页是**整个方案的技术地基**，务必讲透：不是电池坏了，是几百颗电芯"不齐了"，而整柜容量由最差那颗决定。

那个"装了 215kWh 只能放 180kWh"的例子可以现场口算：每天两充两放，按 0.8 元价差，一个月就是几千块。

这一页**只讲现状，不提方案**：三张图分别回答"为什么治不了"（耗散）、"为什么来不及"（追不平）、"为什么连问题都发现不了"（看不见）。

两个数量级要讲清：均衡电流只有 50~100mA，而电芯是 280Ah / 314Ah；15Ah 漂移要 150~300 小时，实际却是"两充两放"天天在跑——永远追不平。

过渡：出厂手段全部失效，这块市场就只能靠外部力量补上——这是我们方案存在的理由（方案在 PART 2 才登场）。

第一部分收尾。指着中间这张闭环图讲：**三句话 —— 需求确定、原厂缺席、我们能切**。

三支柱对应关系：左上「硬件工具」= 物理实体产品（便携均衡活化站）；右上「算法中台」= 软件界面 Demo（PC + App）；底部「增量分成」= 创新商业模式。

重点讲**为什么要画成闭环而不是三张并列的卡**：硬件下场采集数据 → 中台算出挽回多少电量和收益 → 商业模式把收益按比例分成并沉淀残值认证 → 产生的现金流再反哺下一轮硬件迭代与服务呼叫。三者互相喂养，中间那个**互锁扣环**就是这个意思。

底下三条只念标题+一行：确定性爆发（存量集中迈入健康拐点）、供给端断层（SOH 测不准 / 毫安级均衡治不动 / 孤儿电站激增）、落脚点清晰（三者互锁）。

过渡：那么具体怎么做？进入第二部分，RePower-360 的四步闭环。

这一页**不念文字**：四张图各自一句话——维护是"把电搬平"，上云是"让断网的柜子重新说话"，安全是"液冷/消防耗材周期性更换"，回收是"退役电芯分选后再卖一次"。

四个板块对应原调研的四大高附加值方向：电芯级主动活化 / 孤儿电站上云 / 特种流体与安全耗材 / 梯次降级改装。

关系：上云是入口（先连上），维护是核心（最值钱），安全是稳定耗材收入，回收是末端变现。

这一页回答"为什么过去没人做成"——不是看不到需求，而是**单次叫修的商业模式本身不成立**。

左边柱状图给出三层现金流的量级：**订阅服务费是绝对主力（≈1 万元 / 柜 / 年）**，硬件一次性、佣金长尾为辅；这是后面 P27 收入结构模型的预告。

先读左边雷达图：传统模式在**现金流可预测、利益一致、残值变现**三项几乎贴底——这才是它做不下去的根因，而不是"没人看到需求"。

再讲右边四行跃迁，重点仍是第三行的 EMC：把"业主先掏钱"变成"先见效再分钱"，直接消除付费心理门槛。

这一页一般快速带过，但如果评委追问数据出处，可以直接翻到这里。

注意把**引用数据**和**我们自己的推演**区分开，学术上更严谨。

第二部分讲**我们具体怎么做**。核心是一个四步闭环，每一步都对应前面调研出来的一个痛点。

顺序很重要：先连上网（拿到数据），才能卖服务；有了服务才有上门机会做活化；服务积累的数据最后变成退役残值的凭证。

这一页是**整个汇报最重要的一页**，务必讲慢一点。

强调"同一批资产的四种变现"——这不是拼凑的四条业务线，而是有强因果关系的闭环，也是我们的护城河。

先讲痛点与方案，再重点讲**上云的意义**——底下四个词是这一页的骨架：看见 → 预见 → 派单 → 变现。

看见：不上云，业主连自己柜子健康度多少都不知道；上云后 240 颗电芯逐颗建档，整柜 SOH 第一次可见。

预见：只有连续数据才能训练预警——AI 提前 15 天报出内阻抬升、SOH 极差、ΔV 恶化。没有数据就没有"提前"。

派单：预警要变成动作，靠中台一键下发活化工单并推荐工程师、给出预计到达时间；这一步把"看到问题"接上了"有人去修"。

变现：退役时残值凭什么卖高价？凭 27 个月的连续数据溯源——电池护照是数据换钱的凭证，而数据只能来自上云。

商业意义：**网关是入口不是利润中心**，硬件甚至可以不赚钱，但它锁定了后续所有服务。

"秒级接入"是设计亮点——不用停机、不用改线，磁吸或 DIN 导轨直接上，这在现场非常关键。

三档的递进逻辑：**基础版降门槛**（先当客户的"安全兜底"）→ **主推增效版**（真正赚钱，且带 8% 对赌承诺）→ **EMC 分成**兜住审批难的客户。

为什么按季度收，底下三个理由要背下来：① 电芯离散度是逐季累积的，季度巡检正好卡在恶化之前，这是技术上的必然节奏；② 999 元/季的单价远低于企业一次性大额支出的审批门槛，业主好批；③ 只有收入可预测，我们才敢排班备货并承诺「增效版 ≤2h 上门」的 SLA。

「承诺恢复 8%」是**对赌条款**，也是敢用 EMC 分成替代固定费用的底气 —— 达不到就不收钱。

最后用一年账收口：客户年损失 10,560 元，增效版年费 9,996 元，综合 ROI 162%，静态回收约 7.4 个月（与第 25 页「客户综合 ROI > 150%」同一口径）。

这一页就讲**一条完整的链路**，按左→中→右依次过：**发现 → 下发 → 执行**，三段分别发生在云端 / PC 中台 / 现场手机 App。

① 发现（云端 AI）：240 颗电芯数字孪生逐颗建档，热力矩阵直接暴露落后簇 PACK-03，簇间 ΔV 41mV；AI 提前 15 天报出内阻抬升、SOH 极差、液冷电导率三条恶化趋势，并定位到最弱单体 P03-014（SOH 66.2%）。最后算出月损失电费——先回答"这一趟值不值得跑"。

② 下发（PC 中台）：把"看到的问题"变成"有人去修"。中台一键下发活化作业 → 自动生成工单（含目标单体与预计工时 118 min）→ 立即派单，系统推荐工程师并给出预计到达时间；SLA 分级是云端告警 ≤60 秒、增效版上门 ≤2h、基础版 ≤4h。工单实时推送到工程师 App。

③ 执行（现场 App + Re-Pulse）：扫码即破解私有 CAN 协议、240/240 单体建档 → 快插探针免拆线开仓接线 → App 逐个导航落后单体（#007/#014/#021/#028/#035/#042/#048）→ 注入 5~10A，实时 8.4A，ΔV 从 41 回落到 12mV → 单体超 45℃ 自动降流并弹五步处置指引 → 完成卡显示挽回 11.4%、116 min、月增 ¥2,614，工单自动回填中台，形成闭环。

这部分也是**实体产品存在的理由**：算法只能告诉你哪颗电芯掉队，真正把它拉回来必须靠硬件。从这里自然过渡到 PART 3 的产品族介绍。

这一步的价值在于：**把"废铁"变成"有证书的商品"**。没有健康数据，残值只能按重量卖；有了 SOH 评级，就能按容量卖。

而且这份数据只有我们有——从第一步上云就开始积累，别人补不上。

两个硬件，一个"动手"（Re-Pulse），一个"联网"（Re-Bridge）——这是软硬协同的最小完整组合。

过渡：接下来是界面 Demo，然后进入 PART 3 详细讲这两个东西怎么设计。

界面设计的重点不是好看，而是**把"损失了多少元"直接摆在决策者面前**——这是促成订阅的关键画面。

移动端则是给工程师用的作业流，强调"傻瓜式引导 + 安全报警"。

这一页紧跟界面 Demo：说明这些界面**不是悬浮在网页里，而是直接跑在 Re-Pulse 的 10.1” 屏幕上**，与左侧旋钮、实体按钮、急停一起构成现场操作台。

强调**屏幕内容必须建模**：工业设备的专业感一半来自屏幕上的数据，空屏渲染会显得像道具。

右侧三张截图来自 RePower-UI-Demo 可交互网页（含 240 颗电芯 SOH 热力矩阵、AI 预警塔、活化进度条等真实交互），现场演示可直接打开网页录屏补充 MP4 交付物。

这一屏是**界面 Demo 里最能打动业主的一页**：不讲技术，只讲钱。

讲的时候按屏幕从左到右、从上到下走一遍：① 顶部四张卡 —— 9 月单月挽回电费 ¥31,400、当月订阅投入 ¥8,330（10 柜）、直接电费 ROI 106%、综合 ROI 162%（客户 7.4 个月回本）；② 左上「客户算一算 · Try It」，两个滑块可以现场拖给业主看；③ 左下收益明细四行，最后一行「净收益 / 柜 / 年 ¥6,164」是全场结论；④ 右侧两张图，上面是 10 座柜的挽回电费 vs 订阅投入，下面是我们自己的累计现金流与 BEP（第 14~18 个月）。

为什么说"真实"：损失与收益都来自业主自己的电价与工况，不是行业平均值——滑块交到业主手里，他自己拖出来的数字他才认账。

为什么说"正收益"：把订阅费先扣掉再算，净收益仍是 +6,164 元 / 柜 / 年；而且这是保守口径，未计入安全增值与避免停机的隐性损失。

这也是现场演示最优的录屏起点：打开网页 → 拖一次滑块 → 让业主自己看到 ROI 的变化。

先看右图讲客户侧：年损失 10,560 元，花 8千~1 万买服务，**净挽回仍有 1,500 元以上**，另外附赠安全和残值保障。

再看左图讲我方：订阅占约 **68%，是绝对主力现金流**；硬件一次性、佣金长尾为辅。

这一页只讲一张图：**曲线穿过 0 轴的那一刻就是盈亏平衡点**。按四个假设推演，曲线在**第 17 个月**前后归零，落在文档的 14~18 月区间内。

图下的四条假设就是全部前提，被追问时逐条摊开；若问"150 台怎么来"：苏浙粤工业园区数以万计存量柜，且孤儿电站无人服务，转化率假设保守。

第三部分回到**产品本身**：前面证明了机会、定义了服务，这一部分回答"我们拿什么产品去交付"——先讲两个产品各自是什么、能干什么，再看它们长什么样、由哪些细节支撑。

结构：产品族总览 → Re-Pulse / Re-Bridge 各一页详解（含关键尺寸）→ 形态渲染 → CMF · 结构细节 → 效果图与 3D。

这一页先回答**"我们交的是什么产品"**：两个硬件，一个动手、一个联网，各自用一句概念 + 四条核心功能讲清。

Re-Pulse 的关键词是**"不拆包、不返厂、原位 2 小时"**——把实验室能力装进拉杆箱；Re-Bridge 的关键词是**"数据入口"**——硬件可以不赚钱，但它锁定后续所有服务。

底下三张卡讲两者的关系：分工、闭环、产品族。讲完这页，接下来两页分别展开两个产品的概念与功能。

这一页只讲 Re-Pulse：**它是什么、干什么、长什么样**。左边渲染图可直接指着讲特征：屏幕、急停、探针仓、防撞角、拉杆。

右侧四步作业链路与 P21「主动维护」的现场执行环节一一对应，可以回指："云端发现、中台派单之后，真正动手的就是它"。

右下「关键尺寸」卡就是可直接建模的尺寸表：主体 520 × 360 × 210 mm、拉杆展开 950–1050 mm、10.1″ 屏、急停 35–45 mm、轮径 70–90 mm、探针 1 主探头 + 3 Adapter；念两行即可，被问到再展开。

这一页只讲 Re-Bridge：它解决的是 P14「重新上云」的落地问题——**协议闭源、断网盲跑的孤儿柜，靠它重新接入云端**。

左边是 3D 页实时渲染截图，指着讲三处：金属端板、细光带状态灯、可换底座；右边规格表念两行就够——机身尺寸和双通道上行。

收尾落到商业逻辑：**入口设备，不是利润中心**；两种安装场景对应磁吸与 DIN 两款配件，可拆可换本身就是「后市场」理念在工业设计上的体现。

这一页用**渲染示意图**替代原来的三视图，直接把"设计完的实物长什么样"摊在评委面前：520 宽 × 360 深 × 210 高，拉杆展开后最大高度 950~1050 mm。

强调它是**实时渲染截图**，不是概念插画——模型已经在 3D 页面里跑起来了，比例、分模、CMF 都已落地，可以直接进入 CAD 出图。

指着屏幕说三处细节：SOH 82% 的屏幕 UI、侧面的探针仓与卷线仓、四角外凸的防撞角——这三处最能说明"这是设备，不是箱子"。

过渡：比例锁定之后，接下来讲机身色彩材质与结构细节，都是可以直接落地的建模依据。

色卡页可以指着说：机身只有灰阶，唯一的彩色是急停的红+黄——这是**安全语义**，不是装饰。

状态灯只在启动/联网/异常时点亮，颜色有明确定义（白启动、蓝联网、绿正常、黄异常、红故障）。

五个细节里最值得展开的是**防撞角**和**两大轮+支撑脚**——这两处决定了它看起来像"仪器"还是"行李箱"。

急停按钮讲清楚：它是**安全停止控制**，不是"防爆断电"，语义要准确，建模时做得大一点以强化识别性。

现场演示时可以在这里**切出去播放 3D 页面**（或提前录成 MP4 插入）。

展示重点：屏幕 UI、探针仓、防撞角、拉杆与轮子、Re-Bridge 的三段式结构。

最后一部分做**收口**：把 39 页压成三句话，再逐条对照任务书，最后按题目要求声明 AI 工具与版本。

收尾部分语速放慢，三句话逐句停顿。

最后那句 slogan 可以留 2 秒空白再翻页。

这一页给评委做**对照检查**，说明四项交付物一项不落。

如果需要提交单文件，可以把本 HTML 与 assets 一起打包；导出 PDF 时请在浏览器打印设置里选择 **横向、无边距、背景图形**。

提醒：任务书明确要求"注明使用的 AI 工具名称和版本"，表中五行的工具与版本均已逐一填写，请再与实际使用情况核对一遍。

最后给评委一个时间计划，说明这份方案不是终点，而是已经进入执行阶段的起点。